



01.08.2025 TARİHLİ YERİNDEN SATIŞ İHALESİ (TRAFO HURDASI)

Arttırma Türü : Aynı Gün Artırmalı
Malzeme Sayısı : 1
İhale Tarihi : 01.08.2025
İhale Saati : 13:00
Adres : MKE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HİPODROM CADDESİ NO:113 06330 YENİMAHALLE / ANKARA

- İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 1 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, satışa arz edilmiştir.
- Teklifler en geç **01.08.2025 CUMA günü saat 13:00 a** kadar e-ihale platformu <https://app.pratis.net> üzerinden verilmiş olacaktır
- Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatı gereği atık kodu bulunan malzemelerin ihalesine her malzeme için yazılan atık koduna sahip izin belgesi, geri kazanım lisansı veya geçici faaliyet belgesi olan ve belgelerinin süresi işin tamamlanmasına kadar devam eden firmalar katılabilecektir.
- Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.
- İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
- **İhaleye katılmak isteyen Pratis.net (<https://app.pratis.net>) üyeliği bulunmayan firmaların, internet sitemizde bulunan davet linkinden ücretsiz üyelik yaptırmaları ve Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.**
İhaleye katılmak isteyen daha önceden Pratis.net (<https://app.pratis.net>) üyeliği bulunan firmaların, internet sitemizde bulunan davet linkinden "Zaten Üyeyim" seçeneğinden giriş yapmaları ve Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.



SATIŞA SUNULAN MALZEMELER

Rumuz Kodu	: 2025YERSAT603	Miktar	: 117.500 Kg
Rumuz Adı	: MUHTELİF TRAFÖ VE TRAFÖ EKİPMANLARI HURDASI (GÜÇ TRAFÖSÜ)		
Bulunduğu Yer	: SAMSUN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 DEPO		
Geçici Teminat	: 1.000.000,00 TL	Çekim Süresi	: 10 İş Günü
		Kati Teminat Oranı	: 20 %
Açıklama	: MALZEME EKİLİ LİSTEDE BELİRTİLEN MUHTELİF TRAFÖ VE TRAFÖ EKİPMANLARI (GÜÇ TRAFÖSÜ) HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEME MİKTARI TAKRİBİ OLUP ALICI HERHANGİ BİR İTİRAZDA BULUNAMAZ.		

İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE , ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ 16 02 13 ATIK KODUNA SAHİP İZİN, LİSANS, GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR. LİSANSIN GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.

TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ SAHALARDA BULUNAN ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN TESLİMATI ESNASINDA ALICI FİRMALAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYACAKTIR. TESLİMAT BAŞLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAĞINA DAİR TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ, MKE A.Ş. GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİ VE ALICI FİRMA TARAFINDAN **PROTOKOL İMZALANACAKTIR.**

1- ALICI FİRMALAR, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN “TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN TEBLİĞLERE UYMAKLA MÜKELLEFTİR. BU NEDENLE DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.

2- ALICI FİRMALAR, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN TAŞINMASINI MÜMKÜN HALE GETİRMEK İÇİN; LİSANSLI TAŞIMA ARACI İLE TAŞINABİLECEK EN BÜYÜK BOYUTTA OLACAK ŞEKİLDE KÜÇÜLTME İŞLEMİ YAPACAKTIR. LİSANSLI ARACIN TAŞIMA TONAJINI AŞMADIĞI DURUMLARDA KÜÇÜLTME İŞLEMİ KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR. ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN ÇEKİRDEK (NÜVE) KISMININ KÜÇÜLTME İŞLEMİ; SADECE 3 SİLİNDİR BOBİNİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI ŞEKLİNDE YAPILACAK OLUP, BOBİN SARGILARI SÖKÜLMEMEYECİKTİR. BOBİN SARGILARININ SÖKÜLMESİ İŞLEMİ, TEK BAŞINA BİR BOBİNİN AĞIRLIĞININ, LİSANSLI ARAÇ TONAJINI AŞMASI DURUMLARINDA YAPILACAKTIR. TIRLARIN İÇİNE KONULAN NÜVELERDEN YAĞ DAMLAMASI OLACAĞI İÇİN, KASA İÇİNDE NÜVELERİN OTURACAĞI ZEMİNE ABSORBAN MALZEME SERİLEREK TEDBİR ALINACAKTIR.

3- ALICI FİRMALAR, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN BOYUT KÜÇÜLTME AMAÇLI KESİM İŞLEMLERİ SİRASINDA ÇIKABİLECEK YANGINA KARŞI, TESLİMAT ALANINDA EN AZ 12 KG'LIK 2 ADET VEYA 25 KG'LIK 1 ADET KURU KİMYEVİ TOZLU, TAŞIMA ARABALI VE TAM DOLU YANGIN SÖNDÜRME TÜRÜ BULUNDURACAKTIR.

4- ALICI FİRMALAR, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN TESLİM ALINMASI ESNASINDA, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE, 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE, ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYMAKLA MÜKELLEFTİR. DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARDAN ALICI FİRMALAR SORUMLUDUR.

5- ALICI FİRMALAR, ATIKLARIN TESLİM ALINMASI ESNASINDA, ÇALIŞMA SAHASINDAKİ ATIK VASFI OLMAYAN GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERE VEYA HERHANGİ BİR TEÇHİZATA ZARAR VERMEYECİKTİR. DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR, ALICI FİRMAYA RÜCU EDİLECEKTİR. İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE, ÇALIŞMA SAHASINI GÖRÜNTÜLEYEN KAMERALARDAN FAYDALANILACAKTIR.

6- ALICI FİRMALAR, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERE AİT TÜM PARÇALARI (BAKIR, NÜVE SACLARI, DEMİR, ÇELİK, İZOLASYON KARTONU, AHŞAP, İZOLASYON KAĞIDI, SİLİKA JEL, YAĞ REZERVE TANKI, BAĞLANTI BORU VE EKİPMANLARI, RADYATÖRLER, BUŞİNGLER, GENLEŞME DEPOSU, TEKERLER, DİĞER AKSESUARLAR VS.) ALMAKLA MÜKELLEFTİR.

7- YAĞI BOŞALTILMIŞ ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN İÇERİSİNDE KALAN YAĞLAR ALICI FİRMA TARAFINDAN BOŞALTILARAK AİT OLDUĞU ÜNİTE (TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

8- BOYUT KÜÇÜLTME İŞLEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN İZOLASYON KAĞITLARININ RÜZGARDA SAVRULMASI MUHTEMEL OLDUĞU İÇİN, BU İZOLASYON KAĞITLARI HEMEN TOPLANACAKTIR.

9- ALICI FİRMALAR, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERE AİT OLAN VE

Rumuz Kodu	: 2025YERSAT603	Miktar	: 117.500 Kg
Rumuz Adı	: MUHTELİF TRAFO VE TRAFO EKİPMANLARI HURDASI (GÜÇ TRAFOSU)		
Bulunduğu Yer	: SAMSUN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 DEPO		
Geçici Teminat	: 1.000.000,00 TL	Çekim Süresi	: 10 İş Günü
		Kati Teminat Oranı	: 20 %

TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DEMONTE EDİLMİŞ OLAN TÜM PARÇALARI ÖNCELİKLİ OLARAK YÜKLEYEREK TAŞIYACAKTIR.

10- ALICI FİRMALAR, VİNÇ, KAMYON, TIR VB. İŞ MAKİNELERİNİ ÇALIŞMA SAHASINDAN MKE A.Ş. VEYA TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ NEZARETİNDE ÇIKARACAKTIR.

11- ALICI FİRMALAR, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERDEN DÖKÜLEBİLECEK İZOLASYON YAĞLARININ ÇALIŞMA SAHASINI KIRLETMEMESİ İÇİN İTİNA GÖSTERECEK OLUP, UYGUN ABSORBAN MADDELERİ (TOZ TALAŞ, ÜSTÜPÜ, YAĞ EMİCİ PED VS.) BULUNDURMAK SURETİYLE TEDBİR ALACAKTIR. AYRICA, ALICI FİRMALAR TRANSFORMATÖR KAZANI İÇERİSİNDEKİ AKTİF KISMIN, TRANSFORMATÖR ÜZERİNDEKİ YAĞ REZERVE TANKININ, RADYATÖRLERİN, BAĞLANTI BORULARININ VS. TÜM AKSESUARLARIN DEMONTAJ ÇALIŞMALARINI; BETON VEYA TOPRAK ZEMİN ÜZERİNE SERİLEN, SIZDIRMAZ ÖZELLİKTE, TEK PARÇA, TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE (ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖR VEYA REAKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK) YETERLİ GÖRÜLEN BÜYÜKLÜKTE VE SAĞLAMLIKTA ÇADIR, NAYLON, MUŞAMBA, BRANDA VB. ÖRTÜ ÜZERİNDE YAPACAKLARDIR. ÖRTÜ, TOPRAK VEYA BETON ZEMİNE SERİLMEYEN ÖNCE ZEMİN ÜZERİNDE ÖRTÜYÜ DELEBİLECEK HER TÜRLÜ ŞEY TEMİZLENECEKTİR. HİÇBİR PARÇA TOPRAK ZEMİN ÜZERİNE KONULMAYACAKTIR.

12- ÇALIŞMALARIN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ENERJİLİ ALANDAN UZAKTA YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLER, TRANSFORMATÖR CEBİNDEN İNDİRME PLATFORMU ÜZERİNE ÇEKİLECEK VE KESİM, SÖKÜM VE YÜKLEME İŞLEMİNE ONDAN SONRA BAŞLANACAKTIR.

13- KESİM, SÖKÜM İŞLEMİ VS. YAPILACAKSA ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖR VE REAKTÖR ÖNCELİKLE SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNE KONULACAK VE TÜM KESİM, SÖKÜM ÇALIŞMALARI ENERJİLİ ALANDAN MÜMKÜN OLAN EN UZAK NOKTADA YAPILACAKTIR.

14- ELEKTRİK ŞALT SAHASI İÇİNDE, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖR VE REAKTÖRE AİT OLUP DAHA ÖNCEDEN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNCE SÖKÜLMÜŞ OLAN TÜM PARÇALAR DA ENERJİLİ ALANDAN MÜMKÜN OLAN EN UZAK NOKTAYA ALINACAK VE ÇALIŞMA ALANINI İŞARETLEYEN EMNİYET ŞERİDİNİN, ENERJİLİ ALANA YAKIN OLAN KISMINA GİRİLMEMEYECİKTİR.

15- SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, VİNÇLE ÖRTÜ ÜZERİNE İNDİRİLECEK OLAN AĞIR VE SERT YÜZEYLİ PARÇALARIN SIZDIRMAZ ÖRTÜYÜ DELMEMESİ İÇİN YÜKÜN BASACAĞI NOKTALARDA SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNE EN AZ 2 CM KALINLIĞINDA LASTİK VEYA KAÜÇUK HALI, ARAÇ LASTİĞİ VB. MALZEMELER KONULACAKTIR.

16- VİNÇ AYAKLARININ ZEMİNE ZARAR VERMEMESİ VE VİNÇİN DEVRİLMEMESİ İÇİN AYAKLAR ALTINA YETERİNCE GENİŞLİKTE AYAK DESTEKLERİ KONULARAK TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ONAYI ALINACAKTIR.

17- İÇİNDE AZ DA OLSA YAĞ OLMA İHTİMALİ OLAN RADYATÖR, REZERVE TANKI VS. GİBİ PARÇALAR, YAĞ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLMAYACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR. BU PARÇALAR ÜZERİNDE KESİM YAPILMASI GEREKMEŞİ DURUMUNDA, (ÇIKINTILI KISIMLAR, BORU BAĞLANTILARI VS.) ZEMİN ÜZERİNE YAĞ AKIŞI OLMAMASI İÇİN YAĞ AKIŞI OLABİLECEK ÇIKIŞ NOKTALARI YUKARIYA BAKACAK ŞEKİLDE KESİM YAPILDIKTAN SONRA YÜKLEME YAPILACAKTIR. GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN, OTO TRANSFORMATÖRLERİN VE REAKTÖRLERİN BAZI AKSESUARLARI (REZERVE TANKI, VANA, BAĞLANTI BORULARI, RADYATÖR VS.) İÇİNDE BİR MİKTAR YAĞ BULUNABİLECEĞİ İÇİN BUNLARIN SÖKÜM İŞLEMİNE BAŞLANMADAN ÖNCE TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN BELİRTECEĞİ ŞEKİLDE GEREKLİ ÇEVRESEL TEDBİRLER ALINACAKTIR. ÖZELLİKLE REZERVE TANKININ SÖKÜMÜ ESNASINDA, BÖLMELİ İÇ YAPISI NEDENİYLE İÇİNDE BİR MİKTAR YAĞ KALMIŞ OLMASI MUHTEMEL OLDUĞU İÇİN, UÇ KISIMLARI FLANŞ İLE KAPATILMAMIŞ OLAN BORULARIN UCUNA POLİÜRETAN KÖPÜK SIKILACAK VE REZERVE TANKININ SÖKÜMÜ, KÖPÜK YETERİNCE SERTLEŞTİKTEN SONRA YAPILACAKTIR.

18- KESİM İŞLEMLERİNDE SIZDIRMAZ ÖRTÜNÜN DELİNMEMESİ İÇİN PARÇALARIN KESİM İŞLEMİ, SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNE SERİLECEK OLAN BAŞKA BİR KORUYUCU ÖRTÜ ÜZERİNDE YAPILACAKTIR. BU KORUYUCU ÖRTÜ, TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ONAY VERECEĞİ, KAÜÇUK TÜRÜNDEN BİR HALI VEYA BİRKAÇ KAT MUŞAMBA VB. MALZEMELER OLABİLİR.

19- KESİLEN VE SÖKÜLEN TÜM PARÇALAR SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNDE, TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE, BİRİKTİRİLMESİNE İZİN VERİLEN MİKTARDAN FAZLA BİRİKTİRİLMEYEN ARAÇLARA YÜKLENECEKTİR.

20- ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN DİP KISIMLARINDA, ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ VEYA REAKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK BİR MİKTAR (0,5-1 TON) YAĞ BULUNABİLECEĞİ İÇİN, ÖNCELİKLE BU YAĞLAR SIZDIRMAZ VARİLLERE VEYA KAPALI KAPLARA ALINACAKTIR. YAĞ BOŞALTMA İŞLEMİ SIRASINDA ZEMİNE YAĞ DÖKÜLMEMESİ İÇİN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE ÖNERİLEN TÜM TEDBİRLER ALINACAKTIR. YAĞIN SIZDIRMAZ KAPLARA ALINMASI İŞLEMİNDE MOTORLU YAĞ POMPASI KULLANILACAKTIR. ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ VE REAKTÖRLERİN GÖVDESİ SÖKÜLMEDEN YAĞ BOŞALTMA İŞLEMİ YAPILACAKSA BOŞALTMA TAPASI ALTINA GENİŞ VE SIZDIRMAZ KAP KONULDUKTAN SONRA TAPA AÇILACAK VE AKAN YAĞ KAPTA BİRİKTİKÇE MOTORLU YAĞ POMPASI İLE SIZDIRMAZ VARİLLERE VEYA KAPALI

Rumuz Kodu	: 2025YERSAT603	Miktar	: 117.500 Kg
Rumuz Adı	: MUHTELİF TRAFO VE TRAFO EKİPMANLARI HURDASI (GÜÇ TRAFOSU)		
Bulunduğu Yer	: SAMSUN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 DEPO		
Geçici Teminat	: 1.000.000,00 TL	Çekim Süresi	: 10 İş Günü
		Kati Teminat Oranı	: 20 %

KAPLARA ALINACAKTIR.

21-ÇALIŞMALAR ESNASINDA SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNE YAĞ AKMASI/DÖKÜLMESİ VB. DURUMLARDA HEMEN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE YETERLİ GÖRÜLEN MİKTARDA ABSORBAN MADDE İLE MÜDAHALE EDİLECEKTİR. BU MÜDAHALE YAPILMADAN KESİM, SÖKÜM, YÜKLEME VB. ÇALIŞMALARLA DEVAM EDİLEMEZ. ÇALIŞMALAR ESNASINDA, TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN, YAPILMASINI TALEP ETTİĞİ İŞLEM, MÜDAHALE, UYGULAMA, TEDBİR VB. TÜM FAALİYETLER ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMADIĞI TAKDİRDE PROTOKOL ŞARTLARINA UYULMADIĞI İÇİN ÇALIŞMA DURDURULACAKTIR. YAĞ DÖKÜLMELERİNE MÜDAHALE AMAÇLI KULLANILAN YAĞ İLE KONTAMİNE OLMUŞ ABSORBAN MADDELER, SAHADA BEKLETİLMEYEN TORBA VEYA KAP İÇİNE KONULARAK ARAÇLARA YÜKLENECEKTİR. YAĞ EMMİŞ ABSORBAN MADDELER TRANSFORMATÖRLERİN VE REAKTÖRLERİN BİR PARÇASIYMIŞ GİBİ İŞLEM GÖRECEKTİR. ABSORBAN MADDELERİN SERİLMESİ VE TOPLANMASI İÇİN GEREKLİ FIRÇA SÜPÜRGESİ, KÜREK, NAYLON TORBA, KAP VS. EKİPMANLAR ALICI FİRMALARCA SAHADA HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

22- BİRDEN FAZLA TRANSFORMATÖR MERKEZİNDE ÇALIŞMA YAPILACAKSA, BU MERKEZLERE, TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN BELİRTECEĞİ SIRAYLA GİDİLEREK ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN SAHALARDAN ALINMASI ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR.

23- ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERDEN SÖKÜLEN HİÇBİR PARÇA SIZDIRMAZ ÖRTÜ DİŞİNE KONULAMAZ. SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNDE ÇALIŞMA ALANI KISITLANMADAN LİSANSLI ARAÇLARA YÜKLEME YAPILACAKTIR.

24- ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN KESİM, SÖKÜM VE YÜKLEME ÇALIŞMALARININ ERTESİ GÜNE UZAMASI DURUMUNDA YAĞMUR YAĞMASI İHTİMALİNE KARŞI YÜKLENMESİ TAMAMLANMAMIŞ LİSANSLI ARAÇLARIN KASALARININ ÜZERİ SIZDIRMAZ ÖRTÜ İLE ÖRTÜLÜR. LİSANSLI ARAÇLARDA BULUNAN ÇADIR, BRANDA VB. ÖRTÜLERİN SAĞLAM OLMASI ZORUNLUDUR. AKSİ TAKDİRDE ARAÇLARIN KASALARININ ÖRTÜLMESİ İÇİN AYRICA SIZDIRMAZ ÖRTÜ ALINACAKTIR. AYNI ŞEKİLDE KESİM VE SÖKÜM İŞLEMİNİN YAPILDIĞI SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNDEKİ TÜM PARÇALAR DA YAĞMUR İHTİMALİNE KARŞI, ZEMİNDEKİ SIZDIRMAZ ÖRTÜ ÜZERİNDE AÇIK YER KALMAYACAK ŞEKİLDE BÜTÜNÜYLE ÖRTÜLECEKTİR. YAĞIŞLI ZAMANLARDA KESİM, SÖKÜM ÇALIŞMASI YAPILMAYACAKTIR. YETERİNCE YAĞ EMMİŞ ABSORBAN MADDELER, İŞ BİTİMİNİ BEKLEMEDEN DÜZENLİ OLARAK TOPLANARAK ARAÇLARA YÜKLENECEKTİR. DAMLAMA VEYA SIZINTI ŞEKLİNDE DE OLSA YAĞ AKIŞI OLDUĞU SÜRECE ABSORBANLA MÜDAHALEYE DEVAM EDİLECEKTİR.

25- LİSANSLI ARAÇLAR, YÜKLEME BİTMEDEN VEYA KANTARA GİDİLMEYECEKSE SAHADAN ÇIKAMAZLAR. LİSANSLI ARAÇLARIN SAHADA VEYA KANTAR YOLUNDA ARIZA YAPMASI DURUMUNDA ARIZANIN, OLDUĞU YERDE GİDERİLME İMKANI YOKSA LİSANSLI ARAÇ KASASINDAKİ YÜK VE VARSA ABSORBAN MADDE KALINTILARI VE KESİM VE SÖKÜMDEN KAYNAKLI DİĞER KALINTILAR, YERE İNDİRİLMEDEN VE KASA İÇİ SÜPÜRÜLEREK BAŞKA BİR LİSANSLI ARACA YÜKLENMEK SURETİYLE NAKLEDİLECEKTİR. BU İHTİMAL GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SAHAYA GELEN LİSANSLI ARAÇLARIN BAKIMLARININ YAPILMIŞ OLMASI VE KASALARINDA EN UFAK BİR KALINTI MADDE VEYA ATIK OLMAMASI ZORUNLUDUR.

26- ÇALIŞMALARDA KASALI VİNÇ KULLANILACAKSA SAHAYA GİRMEYEN ÖNCE VİNCİN KASASININ BOŞ OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. KASASINDA VİNCE AİT EKİPMAN (HALAT, ZİNCİR, TAKOZ VB.) HARİCİNDE PİSLİK, ÇAMUR, KUM VEYA HERHANGİ BİR ATIK MADDE BULUNAN VİNÇ SAHAYA ALINMAYACAKTIR.

27- ALICI FİRMALAR, ÇALIŞMA SAHASINDA KESİNLİKLE ATEŞ YAKMAYACAKTIR.

28- ALICI FİRMALAR, SAHADA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARDA TERTİP VE DÜZENİN SAĞLANMASINDAN SORUMLUDUR.

29- ÇALIŞMA SAHASINDA HERHANGİ BİR EVSEL KATI ATIK (PLASTİK VEYA CAM ŞİŞE, HER TÜR AMBALAJ, KAĞIT, YEMEK ARTIKLARI, SİGARA İZMARİTİ VS.) BIRAKILMAYACAKTIR. OLUŞAN BU TÜR ATIKLARIN TEMİZLİĞİ İŞ BİTİMİNE BIRAKILMAYACAK, BU TÜR ATIKLAR, OLUŞMASI HALİNDE HEMEN TOPLANACAKTIR.

30- ALICI FİRMALAR, TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MESAİ SAATLERİNE UYACAKTIR.

31- TESLİM EDİLECEK ATIK MALZEMELER ŞALT SAHASINDA BULUNDUĞUNDAN ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 59, MADDE 60 VE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ MADDE 20 GEREĞİ; FİRMALAR ÇALIŞMALAR SIRASINDA, ÇALIŞMADAN SORUMLU VE İŞ BİTENE KADAR İŞİN BAŞINDA DURACAK BİR ELEKTRİK/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR. ELEKTRİK ŞALT SAHASI İÇİNDE YAPILACAK TÜM ÇALIŞMALARDA, ÇALIŞANLARIN ARK OLUŞUMUNA, ISIYA VE ALEVE DAYANIKLI YANMAZ TAKIM KİYAFET (PANTOLON, CEKET, TİŞÖRT), BARET VE İZOLE AYAKKABI GİYMESİ ZORUNLUDUR.

32- ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ, OTO TRANSFORMATÖRLER VE REAKTÖRLERİN TAŞINMASI İÇİN KASA ZEMİNİ SIZDIRMAZ ÖZELLİKTE, SIVI TOPLAMA KANALLI VE HAZNELİ LİSANSLI ARAÇLARIN KULLANILMASI ZORUNLUDUR. SIVI TOPLAMA KANALLARININ TEMİZLENMİŞ OLMASI VE HAZNEYE GİDİŞİN KAPALI OLMAMASI VE HAZNENİN DE SIZDIRMAZ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Rumuz Kodu	: 2025YERSAT603	Miktar	: 117.500 Kg
Rumuz Adı	: MUHTELİF TRAFÖ VE TRAFÖ EKİPMANLARI HURDASI (GÜÇ TRAFÖSÜ)		
Bulunduđu Yer	: SAMSUN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 DEPO		
Geçici Teminat	: 1.000.000,00 TL	Çekim Süresi	: 10 İş Günü
		Kati Teminat Oranı	: 20 %

33- FİRMALAR, TEİAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN ÇALIŞMA YAPILACAĞINA DAİR "İŞ GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ" DÜZENLENMEDEN HİÇBİR ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPAMAZLAR.

34- TEİAŞ SAHALARINDA, BEL KOTUNDAN YUKARIDA YAPILAN ÇALIŞMALAR "YÜKSEKTE ÇALIŞMA" OLARAK KABUL EDİLMEKTE OLUP; ÇALIŞANLARIN, IRATA VEYA SPRAT EĞİTİMİ ALMIŞ EĞİTMENDEN ALINAN "YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ BELGESİ" SAHİBİ OLMASI ZORUNLUDUR.

35- 2 METRE VE ÜZERİ YÜKSEKLİKTE YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARDA SEPETLİ VİNÇ KULLANILMASI YA DA YATAY YAŞAM HATTINA BAĞLI EMNİYET KEMERİ TAKIMI (EMNİYET KEMERİ, ŞOK EMİCİLİ ÇİFT KOLLU LANYARD, KONUMLANDIRICI LANYARD) İLE ÇALIŞILMASI ZORUNLUDUR.

36- SAHADA BİRDEN FAZLA ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖR VE REAKTÖRÜN BULUNDUĞU YERLERDE; ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ, OTO TRANSFORMATÖR VE REAKTÖRLERDEN BİRİ TAMAMEN SAHADAN ALINIP KANTAR İŞLEMİ TAMAMLANMADAN DİĞERİNE KEŞİNLİKLE GEÇİLMEYECEKTİR.

37- ATIK MALZEME ÜZERİNDEKİ BUŞİNGLER, PORSELEN KISMI KIRILMADAN BAĞLANTI CIVATALARINDAN SÖKÜLEREK GÖVDESİNE HALAT BAĞLAMAK SURETİYLE VİNÇLE KALDIRILARAK YERİNDEN ALINACAKTIR.

38-SAHADA YAPILACAK HER TÜRLÜ FAALİYETTE (SÖKME, KALDIRMA, AKTARMA, TAŞIMA, KESEREK BOYUT KÜÇÜLTME, SÖKÜLEN MALZEMELERİN ARACA YÜKLENMEDEN ÖNCE NEREDE BEKLETİLECEĞİ VS.) VE SÖKÜME DEVAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ONAYI ALINACAKTIR. TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ONAYLAMADIĞI HİÇBİR YÖNTEM UYGULANMAYACAKTIR.

39- ALICI FİRMALAR TARAFINDAN HURDA SAHASININ TEMİZLİĞİ İTİNA İLE YAPILACAK, SAHA TEMİZ BIRAKILACAKTIR..

SIRA	DEPO / SAHA ADI	TONAJ	MALZEMENİN NİTELİĞİ	İRTİBAT	
1	TEİAŞ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN	500 Kg	MALZEME TAKRİBEN; 500 KG GÜÇ TRAFÖSÜ VE EKİPMANLARI (2 ADET 100 KVA GÜÇ TRAFÖSÜ, 1 ADET 36 KW GÜÇ TRAFÖSÜ) HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMELER SAMSUN 2 TM'DEDİR.	MUSTAFA AYDIN	5427142658
		Atık Kodları	16 02 13*		
2	TEİAŞ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN	117.000 Kg	MALZEME TAKRİBEN; 117.000 KG GÜÇ TRAFÖSÜ VE EKİPMANLARI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.	MUSTAFA AYDIN	5427142658
		Atık Kodları	16 02 13*		
Toplam Miktar		117.500 Kg			