13.11.2026 TARİHLİ YERİNDEN SATIŞ İHALESİ
(ŞALT SAHASI – TRAFO)

Arttırma Türü	:	**Aynı Gün Artırmalı**
Malzeme Sayısı	:	**2**
İhale Tarihi	:	**13.11.2026**
İhale Saati	:	**13:00**
Adres	:	**MKE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİPODROM CADDESİ NO:113 06330 YENİMAHALLE / ANKARA**

- İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 2 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, satışa arz edilmiştir.

Teklifler en geç **13.11.2026 CUMA günü saat 13:00' e** kadar e-ihale platformu https://eihale.mke.gov.tr/lisansli-satis üzerinden verilmiş olacaktır

Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatı gereği atık kodu bulunan malzemelerin ihalesine her malzeme için yazılan atık koduna sahip izin belgesi, geri kazanım lisansı veya geçici faaliyet belgesi olan ve belgelerinin süresi işin tamamlanmasına kadar devam eden firmalar katılabilecektir. İstekli teklif vermekle belgelerinin işin bitimine kadar süreceğini taahhüt eder.

Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.

İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.

İhale listelerinde satış rumuzlarına ait depo listelerinde belirtilen miktar/tonajlar takribi olup; teslimat aşamasında teslim alınacak hurda malzemenin toplam tonajının, dosyanın takribi toplam tonajından fazla gelmesine bakılmaksızın depo listelerinde belirtilen saha/depolarda bulunan satışa konu hurda malzemelerin tamamı saha temizliği esas olacak şekilde seçme/ayıklama işlemi yapılmaksızın alıcı firma tarafından teslim alınacak olup aksi durumda atık/hurda satış şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır. Alıcı/İstekli teklif vermekle bu durumu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Kesim ve söküm işlemi gerektiren saha/depolarda, teslimat süreçlerinde İSG, Çevre Güvenliği, Yangın Vb. yönelik gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu kapsamda gerekli tüm ekipmanların bulundurulması alıcı firmanın yükümlülüğündedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden doğabilecek her türlü sorumluluk alıcı firmaya aittir.

İhaleye katılmak isteyenlerin MKE A.Ş. lisanslı satış ihale portalı üzerinden (https://eihale.mke.gov.tr/lisansli-satis) e-devlet ile giriş yaparak üye olmaları gerekmektedir.

MKE A.Ş. e-ihale portalı üzerinden tekliflere ait geçici teminat tutarı ihale ilanında belirtilmekte olup teklif verebilmek için nakit olarak yatırılacak teminat tutarının aşağıda detayları verilen banka hesabına yatırılması gereklidir.

GEÇİCİ TEMİNAT HESABI

Banka ve Şube : Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb./ Ankara
Tanımlı Hesap Adı : Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi
Cari hesap/IBAN no : TR37 0021 0000 0001 2822 8000 15

Kati teminat tutarının ve peşin olarak yatırılacak malzeme bedellerinin aşağıda detayları verilen banka hesabına yatırılması gereklidir

MALZEME BEDELİ VE KATİ TEMİNAT HESABI

Banka ve Şube : Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb./ Ankara
Tanımlı Hesap Adı : Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi
Cari hesap/IBAN no : TR16 0021 0000 0001 2822 8000 05

SATIŞA SUNULAN MALZEMELER

Rumuz Kodu	:	**2026YERSAT631**	Miktar	: **174.500 Kg**
Rumuz Adı	:	**MUHTELİF MALZEME HURDASI (ŞALT SAHASI)**		
Bulunduğu Yer	:	**MUŞ EÜAŞ ALPARSLAN 1. HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**		
Geçici Teminat	:	**2.000.000,00 TL**	Çekim Süresi	: **30 İş Günü**
			Kati Teminat Oranı	: **20 %**
İrtibat	:	**MEHMET BEY / 5342936332**		

Açıklama :

MALZEME TAKRİBEN; 174.500 KG ŞALT SAHASI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. SÖZ KONUSU ŞALT SAHASINDA; AKIM GERİLİM TRAFOLARI, İZOLATÖR HURDALARI, KESİCİ-AYIRICI HURDALARI, HAVAİ HAT TELLERİ, BARA BORULARI, TOPRAKLAMA İÇİN KULLANILAN ÇIPLAK BAKIRLAR, ELEKTRİK DİREKLERİ, SANTRALDEN GELEN XPLE YÜKSEK GERİLİM KABLOLARI VE ŞALT SAHASINDA KANAL İÇERİSİNDE BULUNAN İLETKENLİ BAKIR KABLOLAR VB. HURDA MALZEMELER BULUNMAKTADIR.

- HURDA MALZEMELER DEMONTAJ İŞLEMİ YAPILARAK HURDA SINIFLARINA GÖRE AYRI AYRI KANTAR TARTIMI YAPILARAK TESLİM ALINACAKTIR.
- SANTRALDEN ŞALT SAHASINA TÜNEL İÇERİSİNDE GELEN XPLE YÜKSEK GERİLİM KABLOLARI TÜNEL İÇERİSİNE VE DİĞER KABLOLARA ZARAR VERİLMEDEN SÖKÜM YAPILARAK TESLİM ALINACAK OLUP **SANTRALDEN ŞALT SAHASINA GELEN TÜNELDEKİ DİĞER KABLOLAR ALINMAYACAKTIR.**
- ŞALT SAHASI İÇERİSİNDEKİ KANAL İÇERİSİNDE BULUNAN KABLOLAR TESLİM ALINACAKTIR.
- KURUM YETKİLİLERİNİN BEYANINA GÖRE ŞALT SAHASINA GELEN TAKRİBİ 12 ADET XPLE YÜKSEK GERİLİM KABLOLARININ TANESİ TAKRİBİ 300 METREDİR. (1 METRE KESİLEREK TARTIM YAPILAN XPLE YÜKSEK GERİLİM KABLOSUNUN AĞIRLIĞI KURUM BEYANINA GÖRE TAKRİBİ 12,5 KG GELMEKTEDİR.)
- ŞALT SAHASINDA BULUNAN BARA BORULARININ BAZILARI İLGİLİ KURUM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEĞİ İÇİN TESLİM EDİLMEYECEKTİR.
- KURUM YETKİLELERİ TARAFINDAN TESLİM ALINMASI UYGUN GÖRÜLMEYEN KABLO HURDASI VE BARA BORULARI KESİNLİKLE TESLİM EDİLMEYECEKTİR.
- İŞ BİTİMİNDE ŞALT SAHASININ TESVİYESİ ALICI TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
- AKIM GERİLİM TRAFOLARI VE İZOLATÖR HURDALARI KIRILMADAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ TESLİM ALINACAKTIR. TESLIMAT AŞAMASINDA MALZEMELERIN KIRILMASI DURUMUNDA, KIRILAN PARÇALARDA TESLİM ALINACAKTIR.
- ALICI FİRMA TEİAŞ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, YANGIN GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYARAK İŞLEM YAPACAKTIR. İŞLEMLERE BAŞLAMADAN ÖNCE İTFAİYE, VİDANJÖR, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VB ÖNLEMLERİ ALDIKTAN SONRA TESLİMAT İŞLEMİ BAŞLAYACAKTIR.

TAKRİBİ MALZEME MİKTARLARI	
MALZEMENİN CİNSİ	**TAKRİBİ TONAJ**
DEMİR ÇELİK HURDASI	90.000 KG
AKIM GERİLİM TRAFO LARI	12.000 KG
İZOLATÖR HURDASI	5.000 KG
KESİCİ AYIRICI HURDASI	15.000 KG
BAKIR HURDASI	500 KG
KABLO HURDASI	45.000 KG
BÜNYESİ DEMİRLİ ALÜMİNYUM HURDASI	7.000 KG
TOPLAM TAKRİBİ TONAJ	**174.500 KG**

MALZEME MİKTARLARI/ ORANLARI TAKRİBİ OLUP ALICI HERHANGİ BİR İTİRAZDA BULUNAMAZ.**SATIŞA KONU MALZEMELERİN TAMAMI TESLİM ALINMADAN DOSYA KAPATILMAYACAKTIR.**

İHALEYE, YALNIZ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NIN 16 02 13 - 16 02 14 - 17 04 01 - 17 04 02 -17 04 05 - 17 04 11 ATIK KODLU IZIN, LISANS, GEÇICI FAALIYET BELGESI OLAN FIRMALAR KATILACAKTIR. LISANSLARIN GEÇERLILIK SÜRESI IŞIN TAMAMLANMA SÜRESINE KADAR DEVAM EDECEKTIR.

Rumuz Kodu	:	**2026YERSAT901**	Miktar	:	**46.200 Kg**
Rumuz Adı	:	**MUHTELİF TRAFO VE TRAFO EKİPMANLARI HURDASI (GÜÇ TRAFOSU)**			
Bulunduğu Yer	:	**BİNGÖL, MUŞ İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI KURUM VE KURUMLARA BAĞLI SAHA/DEPOLAR**			
Geçici Teminat	:	**1.000.000,00 TL**	Çekim Süresi	:	**10 İş Günü**
			Kati Teminat Oranı	:	**20 %**

Açıklama : MALZEME TAKRİBEN; EKLİ LİSTEDE BULUNAN TRAFO VE TRAFO EKİPMANLARI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEME MİKTARLARI TAKRİBİ OLUP ALICI HERHANGİ BİR İTİRAZDA BULUNAMAZ.

İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE , ŞEHIRCILIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ 16 02 09 - 16 02 13 ATIK KODUNA SAHIP IZIN, LISANS, GEÇICI FAALIYET BELGESI OLAN FIRMALAR KATILACAKTIR. LISANSIN GEÇERLILIK SÜRESI IŞIN TAMAMLANMA SÜRESINE KADAR DEVAM EDECEKTIR.

TEİAŞ/EÜAŞ YETKİLİLERİ TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE TRAFOLARIN TAŞINMASINI MÜMKÜN HALE GETİRMEK İÇİN ASGARİ DÜZEYDE (LİSANSLI TAŞIMA ARACI İLE TAŞINABİLECEK EN BÜYÜK BOYUTTA) AYIRMA VE BOYUT KÜÇÜLTME İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. DAHA KÜÇÜK BOYUTTA KÜÇÜLTME İŞLEMİNE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR.

TRAFO/REAKTÖRLERİN ÇEKİRDEK(NÜVE) KISMINI KÜÇÜLTME İŞLEMİ SADECE 3 SİLİNDİR BOBİNİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI ŞEKLİNDE YAPILACAK OLUP, BOBİN SARGILAR TEİAŞ/EÜAŞ TARAFINDAN SÖKÜLMEYECEKTİR. ANCAK TEK BAŞINA BOBİN AĞIRLIĞI VE BOYUTUNUN LİSANSLI ARAÇ ÖLÇÜLERİ DIŞINDA OLMASI DURUMUNDA TEİAŞ/EÜAŞ YETKİLİSİNİN ONAYI ALINARAK PARÇALANABİLECEKTİR

TRAFOLARIN KESİM SÖKÜM VE BOYUT KÜÇÜLTME İŞLEMLERİ SIRASINDAN ÇIKABİLECEK OLAN SARGI KÂĞITLARI, DİĞER ATIKLAR VB. ALICI FİRMALAR TARAFINDAN TARTILARAK ALINACAKTIR.

SÖZ KONUSU MALZEMELER IÇERISINDEN YAĞ VB. ATIK ÇIKMASI DURUMUNDA, BU MALZEMELER ALICI TARAFINDAN UYGUN LISANSLI TESISLERDE BERTARAF/GERI DÖNÜŞÜM/GERI KAZANIM IŞLEMLERI YAPTIRILACAKTIR.

SAHADA BULUNAN TRAFO VE TRAFO EKİPMANLARI HURDASI, TESLİM TESELLÜM İŞLEMLERİ SIRASINDA ALICI FİRMALAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYACAKTIR.

1.)ALICI FİRMALAR, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NCA YAYIMLANAN "TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN TEBLİĞLERE UYMAKLA MÜKELLEFTİR. BU NEDENLE DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.

2.)ALICI FİRMALAR, TRAFO VE REAKTÖRLERİN SÖKÜMÜ, BOYUT KÜÇÜLTME VS. İŞLEMLERİ SIRASINDA ÇIKABİLECEK YANGINA KARŞI TESLİMAT ALANINDA YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI/MALZEMELERİ BULUNDURACAKTIR. **YANGIN RİSKİNE KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINACAK VE TALEP EDİLMESİ HALİNDE SAHADA ALICI TARAFINDAN İTFAİYE BULUNDURULACAK.**

3.)ALICI FİRMALAR, HURDALARIN TESLİM ALINMASI ESNASINDA, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE, 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYMAKLA MÜKELLEFTİR. DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARDAN ALICI FİRMALAR SORUMLUDUR. ALICI VE TAŞIYICI FIRMALAR HER AŞAMADA YAPILAN IŞLEM SONUCUNDA ILGILI MAKAMLARA BILGI/BELGE ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTIR.

4.)ALICI FİRMALAR, HURDALARIN TESLİM ALINMASI ESNASINDA, ÇALIŞMA SAHASINDAKİ HURDA VASFI OLMAYAN TRAFO VE REAKTÖRLERE ZARAR VERMEYECEKTİR. DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR, ALICI FİRMAYA RÜCU EDİLECEKTİR. İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE, ÇALIŞMA SAHASINI GÖRÜNTÜLEYEN KAMERALARDAN FAYDALANILACAKTIR.

5.)ALICI FİRMALAR, HURDA TRAFO VE REAKTÖRLERE AİT TÜM MALZEMELERİ (BAKIR, NÜVE SACLARI, DEMİR, ÇELİK, İZOLASYON KARTONU, İZOLASYON KAĞIDI VS.) ALMAKLA MÜKELLEFTİR. AYRICA AKTİF KISMI SÖKÜLEN TRAFO VE REAKTÖRLERİN TÜM MALZEMELERİNİ DE ALMAKLA MÜKELLEF OLACAKTIR.

6.)ALICI FİRMALAR, VİNÇ, KAMYON VB. İŞ MAKİNELERİNİ ÇALIŞMA SAHASINDAN MKE VEYA KURUM YETKİLİLERİ NEZARETİNDE ÇIKARACAKTIR.

7.)ALICI FİRMALARIN TALEBİYLE, HURDA TRAFO VE REAKTÖR TABANLARINDAKİ İZOLASYON YAĞININ BOŞALTILMASINDA, KURUM YETKİLİLERİNDEN YARDIM İSTENEBİLECEKTİR.

8.)ALICI FİRMALAR, HURDA TRAFO VE REAKTÖRLERDEN DÖKÜLEBİLECEK İZOLASYON YAĞLARININ ÇALIŞMA SAHASINI KİRLETMEMESİ İÇİN İTİNA GÖSTERECEK OLUP, UYGUN ABSORBAN MALZEMELERİ (TALAŞ, ÜSTÜPÜ, KUM VS.) BULUNDURMAK SURETİYLE TEDBİR ALACAKTIR. AYRICA, ALICI FİRMALAR TRAFO KAZANI İÇERİSİNDEKİ AKTİF KISMIN DEMONTAJ ÇALIŞMALARINI SIZDIRMAZ ÖZELLİKTE ÇADIR, NAYLON, BRANDA VB. MALZEMELER ÜZERİNDE YAPACAKLARDIR.

9.)ALICI FİRMALAR, ÇALIŞMA SAHASINDA KESİNLİKLE ATEŞ YAKMAYACAKTIR.

10.)ALICI FİRMALAR, SAHADA YAPTIKLARI ÇALIŞMALARDA TERTİP VE DÜZENİN SAĞLANMASINDAN SORUMLUDUR.

11.)HURDA ÇALIŞMALARINDAN SONRA SAHA TEMİZLİĞİ İTİNA İLE YAPILACAKTIR.

12.)ALICI FİRMALAR, KURUMLARIN MESAİ SAATLERİNE UYACAKTIR.

13.)ALICI FİRMALAR, TEİAŞ/EÜAŞ İSG YÖNETMELİĞİ VE EKLERİNE UYGUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞMANIN NİTELİĞİNE GÖRE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İSG MALZEMELERİ KULLANILARAK İŞ VE İŞLEMLER YAPILACAK OLUP, GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE İŞ GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ DÜZENLENECEKTİR.

SIRA	DEPO / SAHA ADI	TONAJ	MALZEMENİN NİTELİĞİ	İRTİBAT	
1	BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - BİNGÖL	1.200 Kg	MALZEME TAKRİBEN; 1.200 KG GÜÇ TRAFOSU (1 ADET) HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. OLDUĞU GİBİ ALINACAKTIR.	FERHAT BEY	5337779212
		Atık Kodları	16 02 09* ve 16 02 13*		
2	ALPARSLAN 1. HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - MUŞ	45.000 Kg	MALZEME TAKRİBEN; 45.000 KG GÜÇ TRAFOSU (3 ADET) VE EKİPMANLARI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.İ TRAFOLARDAN BİR TANESİ YANMIŞ VAZİYETTE OLUP İÇERİĞİ TAM BİLİNMEMEKTEDİR.	MAHMUT BEY	5342936332
		Atık Kodları	16 02 09* ve 16 02 13*		
	Toplam Miktar	**46.200 Kg**			